

Kosztorys ofertowy

Remont zabytkowego Kościoła św. Marii Magdaleny w Poroninie

Lokalizacja: ul. Józefa Piłsudskiego 17, 34-520 Poronin

STWiOR:

Kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Narzuty: Koszty pośrednie	$60,00\%R+2,00\%(M+Kz)+60,00\%S$
Zysk	$14,00\%R+14,00\%S+14,00\%Kp(R)+14,00\%Kp(S)$
VAT	23,00%

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Remont zabytkowego Kościoła św. Marii Magdaleny w Poroninie			
1	Element	Prace rozbiórkowe			
1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie terenu budowy	Kpl	1	
1.2	KNNR 6/803/5 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką - kostka do ponownego położenia	m2	13	
1.3	Kalkulacja własna	Rozebranie kraty stalowej na schodach - wraz z utylizacją	Kpl	1	
1.4	KNRW 401/212/6 analogia	Roboty rozbiórkowe bloków schodowych granitowych	m3	2,278	
1.5	KNRW 401/212/5	Roboty rozbiórkowe fundamentu pod schodami (przyjęto płytę fundamentową 50 cm)	m3	10,272	
1.6	KNRW 401/545/8 analogia	Rozebranie obróbek gzymsów z blachy (miedź) , nie nadających się do użytku - wraz z utylizacją	m2	2,08	
1.7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	12,550	
1.8	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=10	m3	12,550	
2	Element	Prace budowlane			
2.1	Kalkulacja własna	Wykopy pod fundamenty - przy budynkach	m3	8,7	
2.2	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające na wywóz nadwyżki ziemi do 10 km	m3	8,7	
2.3	KNR 202/202/1 (2)	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne	m3	2,7	
2.4	KNRW 202/142/5 (2)	Analogia: wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych 25 cm	m2	25,1	
2.5	KNRW 202/1103/1 (1)	Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym, tłuczeń i kliniec	m3	9,0	
2.6	KNRW 202/219/2 (2)	Schody żelbetowe, proste na płycie	m2	12,5	
2.7	KNRW 202/259/2 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,6	
2.8	Kalkulacja własna	Montaż stopni z bloków granitowych - 36x13 z felcem 3x5cm	m	42,000	
2.9	KNR AT 26/304/6	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - impregnacja kamienia poz.153 Krotność=2,00	m2	12,480	
2.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odwodnienia od wycieraczki systemowej do kanalizacji deszczowej	Kpl	1,000	
2.11	KNR 401/322/6	Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, powierzchnia - wycieraczka systemowa pow. 2,84 m2	szt	1	
2.12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kostka z demontażu	m2	13,000	
2.13	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z miedzi, szerokość w rozwinięciu ponad 25` cm	m2	2,080	
2.14	Kalkulacja własna	Renowacja i konserwacja polichromii	Kpl	1,000	
2.15	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej kraty	m2	8,000	
2.16	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż : Konfesjonał, ławki z klęcznikiem - 3 szt	Kpl	1,000	